chwerpunkt	Standorte	Ausgangssituation			Phase 1				Phase 2				Phase 3			
		fischökologische Priorität zur Verbesserung des …			Maßnahmen	fischökologische Priorität zur Verbesserung des …			Maßnahmen	fischökologische Priorität zur Verbesserung des …			Maßnahmen	fischökologische Priorität zur Verbesserung des …		
		Fisch-schutzes	Fisch-abstiegs	Fisch-aufstiegs		Fisch-schutzes	Fisch-abstiegs	Fisch-aufstiegs		Fisch-schutzes	Fisch-abstiegs	Fisch-aufstiegs		Fisch-schutzes	Fisch-abstiegs	Fisch-aufstiegs
Schwerpunkt Weser	Langwedel	deutlich	sehr dringend	sehr dringend	Turbinenmanagement + Bypasslösung Optimierung der FAA und Neuanlage eines Umgehungsgerinnes											
	Dörverden	dringend	sehr dringend	sehr dringend	Turbinenmanagement				Fischaufstiegsanlagen + Bypässe							
	Drakenburg	gegeben	dringend	dringend									Fischaufstiegsanlagen, ggf. Bypässe und Turbinenmanagement			
	Landes-bergen	gegeben	deutlich	sehr dringend					Fischaufstiegsanlagen							
	Schlüssel-burg	gegeben	deutlich	sehr dringend	Neubau von Fischaufstiegsanlagen + Turbinenmanagement											
	Petershagen	deutlich	dringend	sehr dringend					Neubau von Fischaufstiegsanlagen + Turbinenmanagement							
	Hameln	deutlich	deutlich	dringend									Neubau und Optimierung von Fischaufstiegsanlagen; Einbau Feinrechen an WKA Werder neu, Pfordtmühle			
Schwerpunkt Werra	Hann. Münden	keine Priorität	keine Priorität	dringend	Neubau + Optimierung von Fischaufstiegsanlagen											
	Letzter Heller	gegeben	gegeben	dringend	Neubau von Fischaufstiegsanlagen											
	Hedemünden	sehr dringend	gegeben	gegeben	Einbau Feinrechen + Fischaufstiegsanlagen											
	Bad Sooden-Allendorf	sehr dringend	gegeben	dringend	Einbau Feinrechen + Fischaufstiegsanlagen											
Schwerpunkt Fulda	Hann. Münden	sehr dringend	gegeben	dringend	Einbau Feinrechen + Fischaufstiegsanlagen											
	Bonaforth	keine Priorität	keine Priorität	gegeben									Fischaufstiegsanlagen			
	Wilhelms-hausen	keine Priorität	keine Priorität	gegeben									Fischaufstiegsanlagen			
	Wahnhausen	deutlich	gegeben	dringend bis sehr dringend					Fischaufstiegsanlagen							
	KS Voigtsche Mühle	sehr dringend	gegeben	dringend					Einbau Feinrechen + Fischaufstiegsanlagen							
	KS Neue Mühle	sehr dringend	gegeben	dringend					Einbau Feinrechen + Fischaufstiegsanlagen							